ประมาณราคาค่าเดินระบบน้ำ-รดน้ำต้นไม้ สวนโอม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหต
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	มา เขตล์เพยะพรกราก IV	นทากเพล้
1	งานระบบประปา								
1.1	งานระบบปั๊มน้ำ								
	บั๊มหอยโข่งขนาด 2"	1	ตัว	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	โซลินอยด์วาล์วขนาด 3"	4	ตัว	4,000.00	16,000.00	300.00	1,200.00	17,200.00	
	บอลวาล์์ว PVC 2"	4	ตัว	210.00	840.00	100.00	400.00	1,240.00	
	ข้อต่อตรงเกลี่ยวนอก 3"	8	ตัว	50.00	400.00		-	400.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2"	2	ตัว	20.00	40.00		-	40.00	
1.2	งานระบบท่อประปา								
-	ท่อ PVC เกษตร แบบบานหัว								
	ขนาด 1/2"	200	เส้น	30.00	6,000.00	15.00	3,000.00	9,000.00	
	ขนาด 2"	220	เส้น	110.00	24,200.00	30.00	6,600.00	30,800.00	
	ขนาด 3"	25	เส้น	240.00	6,000.00	40.00	1,000.00	7,000.00	
	สามทาง 2"	4	ตัว	25.00	100.00		-	100.00	
	สวมทาง 3"	4	ตัว	110.00	440.00		-	440.00	
	สามทางลด 2 x 1/2"	2	ตัว	18.00	36.00		-	36.00	
	สามทางลด 3 x 2"	16	ตัว	80.00	1,280.00		-	1,280.00	
	สี่ทาง 3"	4	ตัว	120.00	480.00		•	480.00	
	สี่ทางลด 2 x 1/2"	100	ตัว	18.00	1,800.00		-	1,800.00	
	สี่ทางลด 3 x 2"	4	ตัว	80.00	320.00		-	320.00	
	สี่ทางฝาครอบลด 3 x 2"	2	ตัว	100.00	200.00		-	200.00	
	ข้องอ 90 1/2"	200	ตัว	6.00	1,200.00		-	1,200.00	
	ข้องอ 90 2"	14	ตัว	35.00	490.00		-	490.00	
	ข้องอ 90 3"	10	ตัว	85.00	850.00		-	850.00	
	ข้อลด 3 x 2"	3	ตัว	70.00	210.00		-	210.00	
	ฝาครอบ 2"	10	ตัว	25.00	250.00		-	250.00	
	หัวสปริงเกอร์	200	ଅଦ୍ନ	15.00	3,000.00		-	3,000.00	
	-FITTING & ACCESSORIES	1	เหมา		10,145.40		-	10,145.40	
	รวมงานระบบประปา				77,781.40		13,700.00	91,481.40	