## ประมาณราคาค่าเดินระบบน้ำ-รดน้ำต้นไม้ สวนสุนีย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		doggangan	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา								
1.1	งานระบบปั๊มน้ำ								
	ปั๊มหอยโข่งขนาด 2"	1	ตัว	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	โซลินอยด์วาล์วขนาด 2"	5	ตัว	2,000.00	10,000.00	200.00	1,000.00	11,000.00	
	บอลวาล์์ว PVC 2"	5	ตัว	110.00	550.00	100.00	500.00	1,050.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2"	20	ตัว	20.00	400.00		-	400.00	
1.2	งานระบบท่อประปา								
	ท่อ PVC เกษตร แบบบานหัว								
	ขนาด 1/2"	20	เส้น	30.00	600.00	15.00	300.00	900.00	
	ขนาด 1-1/2"	40	เส้น	75.00	3,000.00	25.00	1,000.00	4,000.00	
	ขนาด 2"	250	เส้น	110.00	27,500.00	30.00	7,500.00	35,000.00	
	ขนาด 3"	25	เส้น	240.00	6,000.00	40.00	1,000.00	7,000.00	
	สามทางลด 2" x 1/2"	20	ตัว	18.00	360.00		-	360.00	
	สามทาง 2"	25	ตัว	25.00	625.00		-	625.00	
	สามทางลด 1-1/2 x 1/2"	15	ตัว	18.00	270.00		-	270.00	
	สี่ทางลด 2 x 1/2"	80	ตัว	18.00	1,440.00		-	1,440.00	
	สี่ทางลด 3 x 2"	5	ตัว	80.00	400.00		-	400.00	
	สี่ทางฝาครอบลด 2" x 1/2"	8	ตัว	25.00	200.00		-	200.00	
	ข้องอ 90 3"	4	ตัว	85.00	340.00		-	340.00	
	ข้องอ 90 2"	50	ตัว	35.00	1,750.00		-	1,750.00	
	ข้องอ 90 1/2"	200	ตัว	6.00	1,200.00		-	1,200.00	
	ข้อลด 3 x 2"	2	ตัว	70.00	140.00		-	140.00	
	ข้อลด 2" x 1-1/2"	2	ตัว	20.00	40.00		-	40.00	
	ฝาครอบ 2"	2	ตัว	25.00	50.00		-	50.00	
	หัวสปริงเกอร์	200	<b>ଅଦ୍</b> ବ	15.00	3,000.00		-	3,000.00	
	-FITTING & ACCESSORIES	1	เหมา		6,136.50		-	6,136.50	
	รวมงานระบบประปา						12,800.00	80,301.50	